

ENG^o JORGE FERNANDO DE GÓES

CPF. 347.076.838-27
RG.34.410.417-5

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A/C CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

IBIUNA-SP, 23 DE SETEMBRO DE 2015

OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL

BASE DE PREÇO: (SINAP-2015 E CPOS- 165

LOCAL: Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Uma

	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNI	BDI	SUBTOTAL
			CONSTRUÇÃO					
		1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES					6.404,15
SINAPI	74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO -1,50X2,00M	m²	3,00	327,16	25%	1.226,85
SINAPI	72225	1.3	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	m²	110,76	3,91	25%	541,34
CPOS - 165	30804	1.4	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	281,00	3,93	25%	1.380,41
SINAPI	85414	1.7	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	m	408,22	6,38	25%	3.255,55
		2	COBERTURA					74.919,58
SINAPI	84037	2.1	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM. COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	110,76	41,21	25%	5.705,52
CPOS - 165	163304	2.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	296,22	79,42	25%	29.407,24
CPOS - 165	163306	2.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	112,00	123,36	25%	17.270,40
CPOS - 165	331104	2.4	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m²	266,80	25,88	25%	8.630,98
CPOS - 165	152002	2.5	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (trocas e reparos das terças podres, tortas ou complemento para reestruturações em geral dos telhados)	m³	4,46	2.494,25	25%	13.905,44
		3	TUBULAÇÃO EXTERNA BUERO					6.639,51
CPOS - 165	60202	3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	33,80	39,30	25%	1.660,43
CPOS - 165	61102	3.2	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	33,80	5,63	25%	237,87
CPOS - 165	111804	3.3	Lastro de pedra britada	m³	6,14	103,97	25%	798,04
CPOS - 165	71102	3.4	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	42,51	3,87	25%	205,64
CPOS - 165	110113	3.5	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	9,15	273,32	25%	3.124,56
CPOS - 165	100202	3.6	Armadura em tela soldada de aço	m²	87,10	5,63	25%	612,97
		4	REVESTIMENTOS - PAREDES E TETOS					37.821,22
			PAREDE EXTERNA					
CPOS - 165	331005	4.1	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	612,00	17,38	25%	13.295,70
			PAREDE INTERNA PLENARIO					
CPOS - 165	331005	4.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	235,00	17,38	25%	5.105,38
			TETO					
SINAPI	73792/001	4.3	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	80,38	65,21	25%	6.551,97
SINAPI	88482	4.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	80,38	3,48	25%	349,65
CPOS - 165	330208	4.5	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	80,38	9,62	25%	966,57
CPOS - 165	331005	4.6	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	80,38	17,38	25%	1.746,26
			TETO plenário					
CPOS - 165	220307	4.7	Forro PVC	m²	155,00	50,61	25%	9.805,69
		5	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					3.220,96
CPOS - 165	550102	5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	281,00	9,17	25%	3.220,96
TOTAL C/ BDI 25%								129.005,42